



7.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

7.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

7.3. Исполнитель за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

7.4. Исполнитель обязан сдать Заказчику выполненную работу своевременно и в полном объеме согласно настоящего Технического задания, рабочей документацией, локальной сметы, с соблюдением требований, предусмотренных действующей нормативно-технической документацией, инструкциями по применению и эксплуатации. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (неделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссыпаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке. Сдача Исполнителем результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи- приемки выполненных работ.

## 8. Требования к безопасности выполнения работ

8.1. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, инструкциями по применению и эксплуатации, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

8.2. Исполнитель ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по охране труда при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Исполнителя. На местах выполнения работ Исполнитель обязан иметь первичные средства пожаротушения.

8.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда на объекте возлагается на Исполнителя, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Исполнителя должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

8.4. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.

8.5. Во время производства работ Исполнитель обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда и охране окружающей среды.

п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. оконные откосы</b>					
1	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,675		
2	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,675		
3	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,675		
4	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	19		
5	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	70,8		
6	Установка уголков ПВХ на клее	100 п. м	2,115		
7	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	10 м	21,15		
<b>Дверные блоки по кабинетам замена</b>					
8	Снятие наличников	100 м наличников	0,25		
9	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,09		

10	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,05		
11	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,1		
12	Двери распашные однопольные с импостом под: двойное заполнение ДАРП 21-10И, ДАРП 21-10ИЛ	шт.	5		
13	Ремонт и восстановление герметизации коробок дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановленной герметизации стыков	0,25		
14	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	5		
15	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1125		
16	шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1125		
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1125		

	штукатурке стен				
<b>двери выходные эвакуационные 2-е</b>					
18	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,225		
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,225		
20	Ремонт и восстановление герметизации коробок дверных блоков монтажной пеной	100 м	0,38		
21	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	8		
22	Двери алюминиевые 2-е со стеклом, замком, ручкой из нержавеющей стали длиной 1200мм окраска в серый цвет по RAL	шт	6		
23	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	6		
24	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	6		
25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,1763		
26	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:	100 м2	0,1763		

	по штукатурке стен				
27	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,039		
28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,9		
29	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	3,9		
<b>двери в актовый зал 2-е звукоизоляционные</b>					
30	Снятие наличников	100 м наличников	0,195		
31	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup> дверных полотен	0,06		
32	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,03		
3	Двери распашные двухпольные ,звукоизоляционные	шт.	3		

Заместитель директора по АХР



А.С. Новосад