

**ДОГОВОР №**  
**на выполнение ремонтных работ по реконструкции сцены, монтажа электрических молний в актовом зале, освещения, и ремонта вспомогательных помещений**

г. Новый Уренгой

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Исполнитель обязуется в установленные Заказчиком сроки выполнить ремонтные работы по реконструкции сцены, монтажа электрических молний в актовом зале, освещения, и ремонта вспомогательных помещений для нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», расположенного по адресу: 629300, ЯНАО г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, корп. 1, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы по реконструкции сцены, монтажа электрических молний в актовом зале, освещения, и ремонта вспомогательных помещений с Техническим заданием (Приложение №1), в сроки в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2)

1.3. Наименование, количество (объем), цена работ подтверждается локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №3).

**2. Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_\_\_ копейки, в том числе НДС \_\_\_\_\_ рублей / (без НДС. НДС не облагается в связи с \_\_\_\_\_).

2.2. Цена Договора является твердой и в течение срока выполнения работ изменению не подлежит.

2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, на основании выставленного счета, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта приёмки выполненных работ КС-2 и справки КС-3 Заказчиком.

2.4. В цену договора включена стоимость выполнения работ с использованием своих механизмов, материалов, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все иные затраты, издержки и затраты Исполнителя

2.5. Для начала выполнения работ на объекте, предусматривается предоплата 30% его сметной стоимости согласно выставленному счёту Подрядчиком с предоставлением банковских гарантий возврата.

**3. Обязанности сторон**

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Осуществлять работы в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1);

3.1.2. Согласовать до начала Работ с Заказчиком график производства работ (Приложение №2);

3.1.3. Выполнить согласно утвержденной сметной документации и в согласованные

сроки работы, предусмотренные в настоящем договоре и сдать их Заказчику. Передать Заказчику предусмотренную действующим законодательством исполнительную документацию (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на материалы и конструкции, гарантийные паспорта и т.д.).

3.1.4. Обеспечить своими силами и за свой счет доставку материалов, техники, инструментов. При выполнении работ использовать материалы надлежащего качества.

3.1.5. Устранить по требованию Заказчика обнаруженные в ходе работ, выполняемых Исполнителем, дефекты и недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком и за свой счёт.

3.1.6. Обеспечить с начала производства работ оформление наряда - допуска, а в ходе работ обеспечить выполнение строительных норм и правил, правил пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленных на объекте Заказчика.

3.1.7. Обеспечить поддержание чистоты и порядка на рабочих местах и ремонтных площадках, вывоз мусора своими силами и за свой счет, уборку рабочих мест по окончании ремонтных работ и сдачу их Заказчику по акту.

3.2. Гарантировать при производстве работ выполнение персоналом, имеющим соответствующие квалификации, требований Гражданского кодекса Российской Федерации, ГОСТов, СНиП, СП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил, и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а также в соответствии с требованиями органов государственного надзора.

3.2.1. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

3.2.2. Незамедлительно информировать Заказчика посредством телефонной связи (8442) 46-50-39 об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, произошедших на объектах ведения работ.

3.2.3. Соблюдать требования законодательства и внутренних документов ПАО «Газпром» в области производственной безопасности.

3.2.4. В случае необходимости своими силами и за свой счет выполнить дополнительные работы, не предусмотренные Сметой (стоимость дополнительных работ не должна превышать 10 % от общей стоимости Работ, указанной в пункте 2.1 настоящего договора).

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Осуществлять в процессе выполнения работ технический контроль и надзор за соответствием объема, стоимости выполненных работ сметной документации, правилам производства работ, соответствием материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям без вмешательства в оперативную деятельность Исполнителя.

3.3.2. По получению сообщения Исполнителя о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ, в трёхдневный срок произвести приёмку выполненных работ.

3.3.3. Оплатить Исполнителю выполненные работы, в размере и в сроки, установленные договором.

3.3.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

3.3.5. До начала выполнения работ ознакомить Исполнителя с внутренними документами ПАО «Газпром» в области производственной безопасности, в том числе с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.

3.3.6. Письменно уведомлять Исполнителя о внесении изменений во внутренние документы ПАО «Газпром» в области производственной безопасности в течение 10 дней со дня внесения изменений.

#### **4. Ответственность сторон**

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Возмещению подлежат все убытки, включая упущенную выгоду.

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.

4.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение согласованных с Заказчиком начальных и окончательных сроков выполнения объема работ, оговоренные в договоре.

4.5. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика.

4.6. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации

#### **5. Обстоятельства непреодолимой силы**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств являются обстоятельства непреодолимой силы, включая наводнения, пожары, землетрясения, прочие природные бедствия, эпидемии, катастрофы, забастовки, войну или военные действия, изменение законодательства, регулирующие необходимые условия настоящего Договора, и иные, то есть чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, наступившие после заключения Договора, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и преодоления их последствий.

5.2. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу указанных обстоятельств, обязана известить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия этих обстоятельств немедленно, но не позднее пяти дней с даты их наступления и (или) прекращения действия. Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены документально.

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на какое-нибудь из указанных обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

#### **6. Порядок урегулирования споров**

6.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража

в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

6.3. Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

- Заказчик: [mail@gtnu.ru](mailto:mail@gtnu.ru)
- Исполнитель:

6.4. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

6.5. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

6.6. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

6.7. Арбитражное решение является окончательным.

6.8. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

## **7. Порядок изменения и расторжения договора**

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ, с возмещением понесённых убытков.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в размере 20% от суммы договора:

- если Исполнитель в течение десяти дней с момента наступления срока начала работ, указанного в договоре, не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- при повторном неисполнении Исполнителем в назначенный срок письменного требования Заказчика об устранении недостатков работ, допущенных Исполнителем.

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при систематическом нарушении взятых Заказчиком обязательств, препятствующем выполнению Договора Исполнителем, а также при остановке выполнения Договора по инициативе Заказчика на срок более 1 месяца;

7.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, обязана направить письменное извещение другой стороне не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

7.6. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя, незавершённый объект передаётся Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных работ.

## **8. Конфиденциальность**

8.1. Стороны обязуются не разглашать содержание настоящего договора в части, касающейся цены услуг и порядка расчетов, а также любую информацию и данные,

представляемые каждой из сторон в связи с исполнением настоящего договора и предпринимать все необходимые меры для защиты коммерческих тайн друг друга, а также избегать несанкционированного раскрытия или использования их конфиденциальной информации.

8.2. Обработка персональных данных осуществляется Сторонами только в целях исполнения обязательств по настоящему договору и предполагает осуществление Сторонами следующих действий (операций) как с использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор, запись, хранение, использование, уничтожение, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам в случаях, установленных законодательством.

## **9. Антикоррупционная оговорка**

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до 31.12.2024г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения своих обязательств сторонами.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, а также прочих изменений, которые могут повлиять на

исполнение настоящего договора она обязана в трехдневный срок письменно известить об этом другую Сторону.

10.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.5. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.6. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.

**11. Приложения**

11.1. Приложение № 1 - Техническое задание на 7 листах

11.2. Приложение № 2 - График производства работ на 1 листе.

11.3. Приложение № 3 - Локальный сметный расчет на 21 листах;

**12. Реквизиты и подписи сторон:**

**Заказчик:**

**Исполнитель:**

ЧПОУ "Газпром техникум Новый Уренгой"  
629300, Российская Федерация,  
Ямало-Ненецкий автономный округ, город  
Новый Уренгой, микрорайон  
Студенческий, корпус 1  
ИНН\КПП: 8904025405 \ 890401001  
Банк: Банк ГПБ (АО) Г. Москва  
Р/сч 40703810100000002267  
к/сч 30101810200000000823 в ГУ Банка  
России по ЦФО  
БИК: 044525823  
Тел. (3494) 224-333

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**М.П.**

**М.П.**

### **Техническое задание**

на выполнение ремонтных работ по реконструкции сцены, монтажа электрических молний в актовом зале, освещения, и ремонта вспомогательных помещений для нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», расположенного по адресу: 629300, ЯНАО г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, корп. 1

1. Наименование заказчика: ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».
2. Место оказания услуг: 629300, ЯНАО г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, корп. 1.
3. Наименование услуг: выполнение ремонтных работ по реконструкции сцены, монтажа электрических молний в актовом зале, освещения, и ремонта вспомогательных помещений
4. Сроки оказания услуг: с даты, согласованной в графике производства работ
5. Общие требования к выполнению работ.
  - 5.1. Перед началом работ Исполнитель должен согласовать с Заказчиком график производства работ.
  - 5.2. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Исполнитель проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.
  - 5.3. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами.
  - 5.4. Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности.
  - 5.5. В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Не допускается сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов.
  - 5.6. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.
  - 5.7. До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.
  - 5.8. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Исполнителя, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.
  - 5.9. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.
6. Требования к Исполнителю при проведении работ:
  - 6.1. Выполнение работ по проведению ремонта осуществляются в соответствии с действующими требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, ГОСТов,

СНиП, СП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил, и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а также в соответствии с требованиями органов государственного надзора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

7. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

7.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

7.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

7.3. Исполнитель за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

7.4. Исполнитель обязан сдать Заказчику выполненную работу своевременно и в полном объеме согласно настоящего Технического задания, рабочей документацией, локальной сметы, с соблюдением требований, предусмотренных действующей нормативно-технической документацией, инструкциями по применению и эксплуатации. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссыпаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке. Сдача Исполнителем результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. Требования к безопасности выполнения работ

8.1. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, инструкциями по применению и эксплуатации, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

8.2. Исполнитель ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по охране труда при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Исполнителя. На местах выполнения работ Исполнитель обязан иметь первичные средства пожаротушения.

8.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда на объекте возлагается на Исполнителя, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия



приказа на ответственного представителя Исполнителя должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

8.4. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.

8.5. Во время производства работ Исполнитель обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда и охране окружающей среды.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Актный Зал</b>					
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,35		
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0		
3	Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой	100 м2	0,62		
4	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,37		
5	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	0,63		
6	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	м3	2,2		
7	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2	0,283		
8	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	4,9		
9	Раствор кладочный, цементно-известковый, М10	м3	1,078		
10	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт	1,97		
11	Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные столбы материал Заказчика	т	0,63		
12	Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли	т	0,21		
13	Металлоконструкции из швеллера 150мм	т	0,21		
14	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	0,09		
15	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,231		
16	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,681		
17	Устройство покрытий ступеней: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,09		
18	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0		

19	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2)	м2	0		
20	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ	м2	0		
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,3		
22	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	30,3		
23	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,63		
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	4,63		
25	Размещение строительного мусора на полигоне	т	4,63		
<b>операторная</b>					
26	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,08		
27	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,06		
28	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,15		
29	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,07		
30	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,07		
31	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,07		
32	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2)	м2	7,14		
33	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,11		
34	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	11,11		
35	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,15		
36	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,01527		
37	Установка деревянных перил	100 м	0,07		
38	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором	100 м2	0,15		
39	Раствор декоративный	м3	0,105		
<b>помещения 224 и 226</b>					
40	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	53,4		

41	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,168		
42	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,62		
43	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,099		
44	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,234		
45	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т	0,1053		
46	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,234		
47	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,28		
48	Окраска поверхностей потолков: водэмульсионной краской	100 м2	0,234		
49	Окраска поверхностей стен: водэмульсионной краской	100 м2	1,036		
50	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой ручную	1 т груза	0,86		
51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	0,86		
52	Размещение строительного мусора на полигоне	т	0,86		
<b>Молнии на стенах</b>					
53	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	1,08		
54	Устройства светодиодные щелевые настенные (молнии)	компл	16		
55	Источник бесперебойного питания: "Рапан 40"	шт	5		
56	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1		
57	Дюралайт круглый светодиодный низковольтный	м	44		
58	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,35		
59	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,35		
60	Подрозетник под розетку /выключатель/ штепсельную: утопленного типа при скрытой проводке. Прим	100 шт	0,35		
61	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,04		
62	Выключатели для внутренних электропроводок при напряжении 250 В и силе тока 6 А, А56-006, двухклавишный открытой проводки, цвет вишня с рамкой под золото, черный с рамкой под золото	шт	4		
63	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12		

64	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,012		
65	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	12		
66	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной	100 м кабеля	2,51		
67	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	2,51		
68	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2,01		
69	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм	10 шт.	192,5		
70	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	10 м	20,1		
71	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,201		
72	ДЕМОНТАЖ Щитов распределительных электрических	шт	3		
73	ДЕМОНТАЖ Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	21		
74	Щит распределительный	шт	3		
75	Шкаф силовой распределительный типа ШРС: 1-27У3	шт	3		
76	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	41		
77	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С	шт	16		
78	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт	16		
79	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 40А, характеристика С	шт	6		
80	Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А	шт	3		
<b>Защитные углы из алюминиевого уголка</b>					
81	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	2,12		
82	Уголок алюминиевый 20x20м ,длина 2,7 м	шт	125		
<b>Светильники Пушкиевские уличные</b>					
<b>Раздел 2. Наружное освещение</b>					
83	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1	100 м <sup>3</sup>	0,02		
84	Укладка в траншею стальных труб диаметром: 25 мм	100 м	1,3		
85	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 25 мм	м	131,3		
86	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	1,3		

87	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	1,3		
88	Трубы стальные, футерованные полимерными материалами, с оболочкой из полиэтилена, номинальный диаметр 25 мм, толщина футерующего слоя 2 мм	10 м	13		
89	Кабель силовой гибкий КГ 3х1,5-660	1000 м	0,13		
90	Светильник, устанавливаемый вне зданий светодиодный	шт	5		
91	Светильник уличный "Пушкинский"	шт	5		
92	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м <sup>3</sup>	0,02		
93	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	5		

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по АХР -  
начальник службы по эксплуатации зданий и сооружений

А.С. Новосад

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

График производства  
на выполнение ремонтных работ по реконструкции сцены, монтажа электрических молний в актовом зале, освещения, и ремонта  
вспомогательных помещений для нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

№ п/п	Состав работ в соответствии с ПСД с разбивкой по технологическим захваткам	Период выполнения работ в соответствии со сроками исполнения договора подряда
1	Выполнение ремонтных работ по реконструкции сцены, монтажа электрических молний в актовом зале, освещения, и ремонта вспомогательных помещений для нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»	(с 08.07.2024 по 10.09.2024 г.

**Заказчик:**

ЧПОУ "Газпром техникум Новый Уренгой"

\_\_\_\_\_ /

**Исполнитель:**

\_\_\_\_\_ /

\